VOORWAARDEN INZET POMPTRUCK

Indien u (de aannemer / het vloerenbedrijf) gebruik maakt van de Weber Beamix Pomptruck gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden aangaande het inzetten van de Weber Beamix Pomptruck.

1.	U hebt de mogelijkheid om op twee momenten de Pomptruck voor uw project(en) in te zetten. De mogelijkheden met bijbehorende tijdstippen en prijzen zijn als volgt. Mogelijkheid 1: Inzet dagdeel — Dagdeel 1: van 7:00 tot 11:00 of Dagdeel 2: van 12:00 tot 16:00 Mogelijkheid 2: Inzet dag — Complete dag: van 7:00 tot 16:00 De genoemde tijdstippen zijn inclusief het opstarten en opruimen/schoonmaken van de Pomptruck. In goed overleg vooraf, met de afdeling Verkoop van Saint-Gobain Weber Beamix B.V., kan van de voornoemde tijdstippen worden afgeweken.
2.	Indien u gebruik wilt maken van de Pomptruck, dient u dit minimaal 1 week van tevoren aan de verkoop binnendienst per fax te bevestigen. Op deze order dient minimaal het volgende te worden vermeld. – Bedrijfsnaam - Locatie, adres werkzaamheden – Product en Tonnage – Contactpersoon project – Inzet dag/dagdeel (A/B). De Pomptruck wordt gevuld conform de aangevraagde hoeveelheid.
3.	De Pomptruck kan worden ingezet voor projecten waarbij; - **minimaal 4** en **maximaal 14** ton egaline nodig is. (weber.floor 4150 – 4160 – 4610 - 4655) of, - **minimaal 6** en **maximaal 14** ton gietdekvloermortel nodig is. (weber.floor 4350) In overleg zijn grotere hoeveelheden mogelijk.
4.	Op de locatie dient een ¾“ (schoon)wateraansluiting van minimaal 2000 ltr/u aanwezig te zijn. De wateraansluiting moet beschikken over een (atlas)bajonetaansluiting (Geka-koppeling).
5.	Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer / het vloerenbedrijf dat de voorbereidende werkzaamheden, zoals het schuren, frezen, kitten, primeren etc, verricht zijn voordat de Pomptruck volgens een dag/dagdeel wordt ingezet. Voorgaande werkzaamheden behoren niet tot de taken van de Pomptruck operator.
6.	Er moet voldoende ruimte voor de pomptruck beschikbaar zijn om te kunnen manoeuvreren. (Draaicirkel: 16,20 meter. Hoogte: 4,05 meter Lengte: 12 meter Breedte: 2,5 meter Asdruk: max 11 ton).
7.	De aannemer / het vloerenbedrijf is verantwoordelijk voor het regelen van een afvalcontainer, welke gebruikt kan worden voor restmateriaal en het schoonmaken van de pomptruck. De aannemer / het vloerenbedrijf is verantwoordelijk voor het afvoeren van materialen en afvalcontainer. De aannemer / het vloerenbedrijf is verantwoordelijk voor het schoon opleveren van de pomplocatie. De hiervoor genoemde afvalcontainer, dient in de buurt (max. 10 meter) van de Pomptruck locatie verwijderd te zijn. De Pomptruck wordt voor het spoelen en schoonmaken niet verplaatst.
8.	Indien er meer dan 1 ton restmateriaal retour komt, worden er handlingskosten, bestaande uit ***85,- euro*** exclusief BTW, in rekening gebracht.
9.	Extra uren (buiten het afgesproken dag/dagdeel) en/of eventueel ontstane wachttijden worden in rekening gebracht tegen ***125,- euro*** exclusief BTW per uur.
10.	De kosten voor het plaatsen van een BPTS in combinatie met de Pomptruck bedragen ***250,- euro*** exclusief BTW.
11.	De aannemer / het vloerenbedrijf en de operator zijn gezamelijk verantwoordelijk voor het uitrollen, opruimen en schoonmaken van de slangen behorende tot de Pomptruck.
12.	Orders kunnen minimaal 2 werkdagen voor levering kosteloos worden geannuleerd. Indien er binnen 2 werkdagen voor levering wordt geannuleerd, wordt er in totaal een bedrag van ***125,- euro*** exclusief BTW aan administratie- en handlingskosten in rekening gebracht.
13.	De Pomptruck wordt geleverd conform de algemene voorwaarden van Saint-Gobain Weber Beamix B.V., welke reeds aan u ter beschikking zijn gesteld.

Met vriendelijke Groet,
Saint-Gobain Weber Beamix B.V.
Afdeling Verkoop